

02/09/2021
 דף מס': 001

מכרז

שיפוץ חזיתות
 פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
	סוג הבטון ב-30 אלא אם צויין אחרת				
	סוג הבטון ודרגת החשיפה של הבטון בהתאם להנחיות בתוכנית הקונסטרוקציה ובמפרט, גמר בטון מוחלק בהתאם להנחיות בתוכנית				
	מחירי היחידה בפרק זה כוללים את כל הציוד והחומרים הנדרשים לעבודה, לרבות פיגומים ואביזרי הרמה				
02.1.010	קיר בטון בעובי 20 ס"מ יצוק ברדיוס בהתאם לרדיוס קיים, גמר בטון חשוף בתבניות ולוחות עץ בדומה לקיים	מ"ק	15.00		
02.1.020	קורת בטון בתחתית קורות בלוקים יצוקה על גבי רצפת בטון קיימת	מ"ק	2.50		
02.1.030	הסרת בטון רופף ושיקום מוטות זיון ובטון בשטחים בקורות, עמודים קירות ותקרות של המבנה הקיים, השיקום יתבצע בהתאם להנחיות המפרט המיוחד	מ"ר	320.00		
02.1.040	הסרת בטון רופף ושיקום מוטות זיון ובטון ברצועות ברוחב עד 20 ס"מ בקורות ועמודים של המבנה הקיים, השיקום יתבצע בהתאם להנחיות המפרט המיוחד	מטר	200.00		
02.1.050	קידוח בבטון קיים והחדרת קוצים בקוטר 12 מ"מ ובאורך עד 100 ס"מ עם דבק אפוקסי בהתאם להנחיות היצרן	יח'	150.00		
02.1.060	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים ורשתות פלדה מרותכות לזיון הבטונים	טון	2.50		
סה"כ 02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר					

02/09/2021
 דף מס': 002

שיפוץ חזיתות
 פרק 04 עבודות בנייה

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 04 עבודות בנייה	
				תת פרק 04.1 עבודות בניה	
				מחירי היחידה בפרק זה כוללים את כל הציוד והחומרים הנדרשים לעבודה, לרבות פיגומים ואביזרי הרמה	
		250.00	מ"ר	קירות בלוקי בטון חלולים (4 חורים) בעובי 20 ס"מ לרבות חגורות בטון אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות קוצים וכו'.	04.1.010
				סה"כ 04.1 עבודות בניה	

02/09/2021
 דף מס': 003

שיפוץ חזיתות
 פרק 12 עבודות מסגרות אומן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 12 עבודות מסגרות אומן					
תת פרק 12.1 חלונות קבועים וקיפ, דלתות					
12.1.010	פריט אל-01, חלון חסין אש קבוע, תוצרת ג'נסן סדרה ECONOMY 50 או שו"ע עמידות אש ל 120 דק' לפי תקן 931 חלק 3, במידות 95/145, פלדה מגלוונת_ עובי דופן 1.5 מ"מ. צבע RAL בגוון לבחירת האדריכל. זיגוג פיירבול T 16 מ"מ. איטום בהתאם לתקן הבדיקה	יח'	14.00		
12.1.020	פריט אל-02, חלון חסין אש קבוע כנ"ל, עגול, בקוטר 200 ס"מ	יח'	8.00		
12.1.030	פריט אל-03, חלון חסין אש קבוע כנ"ל, במידות 50/62	יח'	24.00		
12.1.040	פריט אל-04, חלון דריי קיפ במידות 75/110 ס"מ, פרופיל פלדה תואם כנ"ל, מטלפרס/ג'נסן או שו"ע,	יח'	6.00		
12.1.050	פריט אל-05, דלת פתיחה צרית עם אגף קבוע, במידות כלליות 170/200, כנף במידות 110/200, פרופיל פלדה תואם כנ"ל מטלפרס/ג'נסן או שו"ע	יח'	1.00		
12.1.060	פריט אל-06, חלונות בעלי אגפים קבועים ואגפים לפתיחת קיפ חשמלי לשחרור עשן ואוורור, פרופיל פלדה תואם כנ"ל, מטלפרס או ג'נסן או שו"ע, במידות כלליות 360/225 ס"מ, פרישת החלוקות בהתאם לרשימות	יח'	2.00		
12.1.070	פריט אל-07, מערכת חלונות כנ"ל הכוללת דלת עם אגפים קבועים ואגפי חלונות קיפ לפתיחה חשמלית. פרופיל פלדה תואם כנ"ל, מטלפרס או ג'נסן או שו"ע, במידות 300/360. פרזול כולל מנגנון בהלה, מחזיר שמן מסוג GEZE 3000	יח'	1.00		
12.1.080	פריט אל-08, מערכת חלונות הכוללת אגפים קבועים וחלונות קיפ, פרופיל פלדה תואם כנ"ל, מטלפרס או ג'נסן או שו"ע, במידות כלליות 346/280 ס"מ.	יח'	1.00		
12.1.090	פריט אל-09 חלון קיפ, פרופיל פלדה תואם כנ"ל, במידות 40/103	יח'	1.00		
להעברה בתת פרק 12.1					

02/09/2021
 דף מס': 004

שיפוץ חזיתות
 פרק 12 עבודות מסגרות אומן

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>מהעברה</p> <p>מחירי היחידה כוללים התקנת משקופי עזר, מדידות, הכנת תכניות ייצור ואישורן, הצגת כל התקנים המחייבים לעמידות אש, בידוד אקוסטי ותרמי, בטיחות לפי ת"י, הובלה והרכבה בגובה. הגנה עם הפריטים עד למסירת המבנה.</p>	
סה"כ 12.1 חלונות קבועים וקיפ, דלתות					
סה"כ 12 עבודות מסגרות אומן					

02/09/2021
 דף מס': 006

מכרז (ריכוד)

שיפוץ חזיתות

סה"כ	
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	פרק 04 עבודות בנייה תת פרק 04.1 עבודות בניה סה"כ 04 עבודות בנייה
	פרק 12 עבודות מסגרות אומן תת פרק 12.1 חלונות קבועים וקיפ, דלתות סה"כ 12 עבודות מסגרות אומן
	פרק 24 פרוקים והריסות תת פרק 24.1 פרוקים והריסות סה"כ 24 פרוקים והריסות

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן